

<div>Ing. Jiří Hnízdil</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Jasanová 1064, 674 01 Třebíč</div>		PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE		5
VÝPISY PREFABRIKÁTŮ A OCELOVÝCH NOSNÍKŮ				
Ozn.č.:	Název, rozměry	Počet ks		
		1.N.P.		Celkem
<div>1</div>	PŘEKLADY KERAMICKÉ, NOSNÉ, 7/23,8 CM PRO ZEĎ TL. 400 MM V. 238 MM, DL. 1000 MM 3 x 4 =	12		12
	PRO ZEĎ TL. 400 MM V. 238 MM, DL. 1250 MM 1 x 4 =	4		4
	PRO ZEĎ TL. 150 MM V. 238 MM, DL. 1250 MM 2 x 2 =	4		4
<div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div>	OCELOVÉ I NOSNÍKY			
	Ič. 180 DL. 2000 MM	3		3
	Ič. 180 DL. 1800 MM	3		3
	Ič. 160 DL. 1400 MM	1		1
	Ič. 160 DL. 1200 MM	4		4
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ				
Zak. č.: 05/23, DPS		Datum: 08/2023		Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdil

<div>Ing. Jiří Hnízdil</div> <div>projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč</div>		PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE		6
VÝPISY VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH				
Ozn.č.:	RŠ MM	Název, rozměry	Počet ks celkem (bm)	
	Ø 100	ODPADNÍ SVOD KRUHOVÝ	3,60 BM	
	250	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ	4,60 M	
	200	OPLECHOVÁNÍ OKAPU STŘECHY S PLECHOVOU KRYTINOU Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU	4,60 BM	
	250	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NA STŘEŠE S PLECHOVOU KRYTINOU Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU	5,80 BM	
	250	OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDI U STÁVAJÍCÍ ČÁSTI WC	3,40 BM	
	400	LEMOVACÍ UZAVÍRACÍ PLECH POD STÁVAJÍCÍ KRYTINOU KD	4,60 BM	
	330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ STÁVAJÍCÍCH OKEN 0,60 x 2 =	1,20 BM	
	330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ NOVÝCH A PŘEMÍSTĚNÝCH OKEN 0,60 x 3 =	1,80 BM	
	250	OPLECHOVÁNÍ TRUB NA STŘEŠE DO DN 200 MM	2 KS	
		STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ PLECHOVÁ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU POZINKOVANÉHO T50, TL. PLECHU 0,7 MM, BARVA RAL 3011 ČERVENÁ	27,00 M2	
		POZN.: VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (MIMO KRYTINU) Z PLECHU FeZn POPLASTOVANÉHO TL. 0,8 MM		
Zak. č.: 05/23, DPS		Datum: 08/2023	Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdil	